
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA
OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : UL. SPICHRZOWA 49, DZ. 18/2 OBREB 045
INWESTOR : Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
ADRES INWESTORA : ul. Za basenem 2, 86-300 Grudziądz
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztofa Nowacka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztofa Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 07.03.2018

Poziom cen : IV kw. 2017 secocenbud

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEN WC UL. SPICHRZOWA			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²		
d.1.	0502-01				
1	analogia	wszystkie ścianki działowe w pom. <wc męskie istn. i obsługi > $1.43*2*2.89+1.84*2*2.89+4.73*2.89$ < damskie istn. - prawa strona od wejścia > $1.83*3*2.74+1.16*2.74+4*2.74$	m ² m ²	32.570 29.181	
				RAZEM	61.751
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
1	analogia	($1.71+11.18+2.98+12.03+0.95*1.36$)+< uformowanie slizku pomiędzy wc damskim i męskim> $1.19*1.4$	m ²	30.858	
				RAZEM	30.858
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1	analogia	< ściany wc męskie i damskie skucie istniejących płytek>($1.96+1.32+1.21+1.84+1.43+2.5$)* $2.89+(2.5+2.11)*2.89-1.21*2.0*2$ ($1.46+1.31+1.16+1.84+1.41+1.21+1.41+2.85$)* $2.74-1.2*2.0$	m ² m ²	38.134 32.261	
				RAZEM	70.395
1.2		NOWE ŚCIANKI W POM.			
4	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.1.	0121-03				
2		< wszystkie ścianki działowe wykonać jako nowe>($3.37+2.35+1.91+4.26$)* $2.7+1.36*2.7$	m ²	35.775	
				RAZEM	35.775
1.3		POSADZKI I TYNKI			
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki	m ²		
d.1.	0606-01	we			
3	analogia	$8.84+2.2+9.16+7.65+0.95*1.36$	m ²	29.142	
				RAZEM	29.142
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarm	m ²		
d.1.	1102-02	tarte na gładko			
3		Krotność = 2.5 29.124	m ²	29.124	
				RAZEM	29.124
7	kalk. własna	wykonanie odwodnień linowych i wpustów podłogowych w pom	szt		
d.1.					
3		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
3		<tynki na nowych ściankach>($4+1.91+1.36+2.33+1.3+1.97$)* $2*2.7-2*0.9*2*2-2*0.8*2.0$	m ²	59.098	
				RAZEM	59.098
9	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych)	m ²		
d.1.	1104-02	naklejanych 50x50 mm			
3		29.124	m ²	29.124	
				RAZEM	29.124
10	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
d.1.	1105-03				
3		$8.86*2-1.2*3+3.37*2+4*2+1.36*2+1.91*2+1.3*2+1.69*2+1.97*2+0.55+2.24-0.8*2*2-0.9*2*2$	m	41.310	
				RAZEM	41.310
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-04				
3		4 < nowe drzwi wewnętrzne>	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami terakotowymi	m ²		
d.1.	0822-05				
3		< pom do wys 2,7,m> < nowe tynki> 59.098+< na ścianach ist.>70.34	m ²	129.438	
				RAZEM	129.438

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-02 d.1. 1510-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania < ościeża okienne> (1.2*2+0.8)*0.6*7	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
14	kalk. własna 3	montaż nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 1	komplet komplet	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.1. wycena indywidualna 3	montaż kranów ze złączką w pom WC 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-02 d.1. 0224-01 3	Wymiana armatury wc wraz z montażem pochwyty dla osób niepełnosprawnych w wc < umywalka 2x, wc 1x + umywalka niepełnospr 1x,wc niepełnospr 1 + pochwyty dla niepełn> 1	komplet komplet	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1. wycena indywidualna 3	przebudowa instalacji wod - kan wraz z montażem nowych baterii 1	komplet komplet	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02 d.1. 1027-03 3	Drzwi wewnętrzne do pom WC i pom magazynu 0.9*2.0*2+0.8*2.0*2	m ² m ²	 6.800	
				RAZEM	6.800
19	d.1. 3	Montaż i dostawa przepierzeń w wc męskim GOTOWE KABINY SANITARNE - ŚCIANKI SYSTEMOWE 1.25+1.91	m m	 3.160	
				RAZEM	3.160
20	KNR-W 2-02 d.1. 2125-01 3	Balustrady wewnętrzne - pochwyt przy ślizgu < przy uformowanym ślizgu wew budynku> 1.4*2	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
1.4		WEJSCIE DO BUDYNKU			
21	KNR 2-31 d.1. 1102-05 4	Remont częściowy nawierzchni brukowej z kamienia obrobionego o wysokości 16-20 cm 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
1.5		SUFITY			
22	KNR 4-04 d.1. 0406-04 5	Rozebranie podsufitek - sufitów podwieszanych metalowych 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
23	NNRNKB d.1. 202 2030-01 5	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
2		WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA			
24	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 61.751*0.15+30.856*0.075+70.395*0.05	m ³ m ³	 15.097	
				RAZEM	15.097
25	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 20 15.097	m ³ m ³	 15.097	
				RAZEM	15.097
26	d.2	Opłata za utylizację gruzu 15.097	m ³ m ³	 15.097	
				RAZEM	15.097