

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBIEKTU DLA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : UL. SPICHRZOWA 49, DZ. 18/2 OBREB 045
INWESTOR : Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
ADRES INWESTORA : ul. Za basenem 2, 86-300 Grudziądz
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztofa Nowacka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztofa Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 2017 secocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEN WC UL. SPICHRZOWA - I ETAP 2018			
1.1		ROBOTY ROZBIORKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m ²		
d.1.	0502-01				
1	analogia	ścianki działowe w pom. 1.91*2*4.2+1.25*4.2	m ²	21.294	
				RAZEM	21.294
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1.	0504-01				
1	analogia	7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-02				
1	analogia	< ściany wc - skucie istniejących płytek>4.0*2*2.8+1.91*2*2.8	m ²	33.096	
				RAZEM	33.096
1.2		POSADZKI I TYNKI			
4	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzki	m ²		
d.1.	0606-01	we			
2	analogia	7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na gładko	m ²		
d.1.	1102-02	Krotność = 2.5			
2		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
6		wykonanie odwodnień linowych i wpustów podłogowych w pom wraz z podłączeniem	szt		
d.1.	kalk. własna				
2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych) naklejanych 50x50 mm	m ²		
d.1.	1104-02				
2		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
8	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1.	1016-04				
2		1 < nowe drzwi wewnętrzne>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami terakotowymi	m ²		
d.1.	0822-05				
2		< pom do wys 2,8m>33.096	m ²	33.096	
				RAZEM	33.096
10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1510-01				
2		< ościeża okienne> (1.2*2+0.8)*0.9*3	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
11		montaż nowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniach	komplet		
d.1.	kalk. własna				
2		1	komplet	1.000	
				RAZEM	1.000
12		montaż kranów ze złączką w pom WC	szt		
d.1.	wycena indywidualna				
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02	Wymiana armatury wc wraz z montażem pochwytyłów dla osób niepełnosprawnych w wc	komplet		
d.1.	0224-01				
2		< umywalka 2x, wc 1x + pisuar>	komplet	1.000	
		1		RAZEM	1.000
14		przebudowa instalacji wod - kan wraz z montażem nowych baterii	komplet		
d.1.	wycena indywidualna				
2		1	komplet	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	d.1. wycena indywidualna	wykoanie badania kominów i podłączenie do istn komina lub wykonanie wywiewz ków do dachu z rur spiro	komplet		
2		1	komplet	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1.	Montaż i dostawa przepierzeń w wc męskim	m		
2		GOTOWE KABINY SANITARNE - ŚCIANKI SYSTEMOWE 1.25+1.91	m	3.160	
				RAZEM	3.160
1.3		SUFITY			
17	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek - sufitów podwieszanych metalowych	m ²		
d.1. 0406-04			m ²	7.650	
3	analogia	7.65			
				RAZEM	7.650
18	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1. 202 2030-01			m ²	7.650	
3		7.65			
				RAZEM	7.650
19	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1. 202 2015-04			m ²	7.650	
3	analogia	7.65			
				RAZEM	7.650
20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożym ²	m ²		
d.1. 1510-03		gipsowych z gruntowaniem	m ²	7.650	
3		7.65			
				RAZEM	7.650
2		WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA			
21	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowm ³	m ³		
d.2 1103-04		niu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	5.703	
		21.295*0.12+7.65*0.15+2			
				RAZEM	5.703
22	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowm ³	m ³		
d.2 1103-05		niu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	5.703	
		Krotność = 20			
		5.703			
				RAZEM	5.703
23		Oplata za utylizacje gruzu	m ³		
d.2		5.703	m ³	5.703	
				RAZEM	5.703