

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjeżdżalni terenowych
 ADRES INWESTYCJI : Działka nr 60/9 obr. 106 Grudziądz, osiedle Strzemięcín, gmina Miasto Grudziądz
 INWESTOR : Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
 ADRES INWESTORA : ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Świrzyński
 DATA OPRACOWANIA : 26.02.2020

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : Ceny średnie Sekocenbud I kw. 2020 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz zakresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania celem ostatecznego wyjaśnienia wykrytych błędów i niejasności mogących wpłynąć na wycenę prac.

W przypadku konieczności zmiany parametrów tech. materiałów, należy uzyskać akceptację ze strony Inwestora oraz Projektanta opracowania.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 ¹⁾	Geodezyjne pomiary realizacyjne (1000)/10000	ha ha	 0.100	
				RAZEM	0.100
2		Roboty rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 4-04 0101-07 ²⁾	Rozebrawie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu 22.60*0.38*1.20	m ³ m ³	 10.306	
				RAZEM	10.306
3 d.2	analogia	Demontaż fragmentu balustrady stalowej przy ścieżce rowerowej 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.2	KNR 4-04 1103-04 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 10.306	m ³ m ³	 10.306	
				RAZEM	10.306
5 d.2	KNR 4-04 1103-05 ²⁾	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km 10.306	m ³ m ³	 10.306	
				RAZEM	10.306
6 d.2	analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu 10.306	m ³ m ³	 10.306	
				RAZEM	10.306
3		Roboty ziemne			
7 d.3	KNR 2-01 0206-04 ¹⁾	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 1100	m ³ m ³	 1100.000	
				RAZEM	1100.000
8 d.3	KNR 2-01 0214-04 ¹⁾	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV poz.7	m ³ m ³	 1100.000	
				RAZEM	1100.000
9 d.3	KNR AT-04 0101-01 ³⁾	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 550	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
10 d.3	KNR 9-11 0402-02 ⁴⁾	Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 10 cm poz.9	m ² m ²	 550.000	
				RAZEM	550.000
11 d.3	KNR-W 2-01 0510-01 ⁵⁾	Humusowanie skarp oraz terenu na dole skarpy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 550+220	m ² m ²	 770.000	
				RAZEM	770.000
12 d.3	KNR-W 2-01 0510-02 ⁵⁾	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu poz.11	m ² m ²	 770.000	
				RAZEM	770.000
13 d.3	analiza indywidualna	Opłata za składowanie urobku ziemnego poz.7	m ³ m ³	 1100.000	
				RAZEM	1100.000
4		Dostawa i montaż 4 zjeżdżalni terenowych			
14 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletu 4 szt. zjeżdżalni 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty końcowe			
15 d.5	analiza indywidualna	Uprzątnięcie terenu oraz pozostałe prace końcowe 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	ATHENASOFT wyd.I 2002
4	ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
5	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001