

Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja parkingu na terenie GKM w Grudziądzu.					
1	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm. [[7.00+5.00]/2]*5.00 20.00*0.40 10.00*0.40 [[6.40+5.00]/2]*4.40	m ² m ² m ² m ²	30.000 8.000 4.000 25.080	
				RAZEM	67.080
2	KNR 2-31 1510-05	Wywóz gruzu na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym. 67.08*0.15*2.2	t t	22.136	
				RAZEM	22.136
3	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km -dodatkowo 4,5 km. 22.136	t t	22.136	
				RAZEM	22.136
4	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. 67.08*0.20	m ³ m ³	13.416	
				RAZEM	13.416
5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 67.08	m ² m ²	67.080	
				RAZEM	67.080
6	KNNR 6 0204-03	Podbudowa z kruszywa łamnego 0/31,5 mm o gr. po uwałowaniu 20 cm. 67.08	m ² m ²	67.080	
				RAZEM	67.080
7	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1234.00-67.08	m ² m ²	1 166.920	
				RAZEM	1 166.920
8	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 1234.00	m ² m ²	1 234.000	
				RAZEM	1 234.000
9		Montaż wpustów liniowych. 20.00	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
10		Przykanaliki z rur PCV śred. 100 mm. 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000